

COMUNE DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI



**ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO  
STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PROGETTO**

*delle opere di messa in sicurezza provvisoria dalle cadute di elementi litici dai  
poggioli esistenti nella Residenza dello Studente di Via Roma (pal. Vivanet)*

elaborato

6

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI  
E FORNITURE PREVISTE PER L'APPALTO**

data 16/07/2017

Rev. 03

scala -

file:  
ponteggio palazzo Vivanet R03.dcf

cod. committente

**E R S U**

Commessa

**01/16**


verificato

approvato

Committente: E.R.S.U.

Visti per approvazione:

Professionista incaricato: dr. ing. Gianni Porcu



## **LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:**

PROGETTO

delle opere di messa in sicurezza provvisoria dalle cadute di elementi litici dai poggiali esistenti nella Residenza dello  
Studiante di Via Roma (pal. Vivonet)

**COMMITTENTE:**

ERSU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Cagliari, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


**IL CONCORRENTE**

*(timbro e firma)*



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categoria qualificazione	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
						in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
2 S1.01.0020.0 01	<p>Prezzo per la fornitura e posa in opera di elementi di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pezzi speciali per gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà della Stazione Appaltante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, in relazione al calcolo strutturale. Fornitura all'esterno di manufatti ad altezze fino a 6 m.</p> <p>voce n.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	OG1						
			cad		270,00			
					270,00			
3 S1.01.0030.0 01	<p>Prezzo per la fornitura di ponteggio metallico modulare (MULTIDIREZIONALE TIPO PERI ROSETT o equivalente), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno; le tavole fermapiEDE e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli elementi speciali quali mantovane, castelli a sbalzo, parapetti laterali, ecc.; gli ancoraggi di tipo a gancio o ad anello inghisati nella muratura per profondità di almeno 20 cm ovvero a cravatta nei pilastri del piano porticato, con tubi tipo "Innocenti" e relativi giunti di interconnessione; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti (inclusi quelli provvisori che servono per il montaggio e che vengono successivamente rimossi per dar luogo alla configurazione definitiva) restano al termine del montaggio di proprietà della Stazione appaltante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti, ivi incluso il calcolo esecutivo del ponteggio in base alla tipologia fornita. La misurazione è effettuata a mq. Fornitura all'esterno di manufatti, incluse le opere per lo smontaggio e lo spostamento di insegne, cartelli, impianti e manufatti vari che intralciano il montaggio.</p> <p>voce n.1</p>	OG1						
					1'203,14			
	<b>A R I P O R T A R E</b>				1'203,14			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Categorie qualificazione	unità di misura	Quantità	Quantità OFFERTA	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
						in cifre	in lettere	
	R I P O R T O			1'203,14				
	SOMMANO...		m2	1'203,14				
4 S1.01.0060.0 01	Prezzo per la fornitura e posa di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica con occhielli rinforzati per il fissaggio necessarie per impedire che sabbia, pietre e calcinacci cadano all'esterno danneggiando persone o cose. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. Tutti i materiali sono e restano di proprietà della Stazione Appaltante. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 14,00. voce n.4	OG1		505,90				
	SOMMANO...		mq	505,90				
5 S1.02.0004.0 4	Prezzo per la fornitura e posa in opera di elementi di protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC, provvisti di catarifrangente. voce n.5	OG1		294,00				
	SOMMANO...		cadauno	294,00				
6 S1.02.0004.0 5	Prezzo per la fornitura e posa in opera di protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. voce n.6	OG1		72,00				
	SOMMANO...		cad	72,00				
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							
	<b>T O T A L E euro</b>							
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



